Simplified Chinese | 简体中文

LOGAN WEST UPGRADE

Transurban

2026 年 8 月



Transurban 正与昆士兰州政府合作，规划 Logan 高速公路（Ipswich 高速公路与 Mount Lindesay 高速公路之间）10 公里路段的升级工程，旨在加快通行速度、减少交通拥堵并提高道路安全。

我们已制定了 Logan West 升级项目的参考设计。该设计结合了 2024 年底收集到的社区反馈意见。

我们的设计尚未最终确定。一旦承包商确定，我们的设计可能会有所调整。

什么是参考设计

参考设计展示了目前该项目的拟议设计。这不是最终设计。

项目效益

- 项目完成后最多可节省 20 分钟车程
- 减少当地道路的交通压力
- 道路更安全，并为货运提供更高的可靠性
- 创造当地就业机会

* 时间框架可能会有变动

loganwestupgrade.com

Operator of Linkt

我们收到的反馈

通过您的反馈，我们了解到：

交通拥堵是一个大问题

连接高速公路的当地道路需要改善

高速公路的入口和出口匝道应该更安全

大型车辆和紧急服务车辆需要更好的通行条件

如何管理噪音和环境影响至关重要

我们的回应方式

在制定参考设计之前，我们审查了社区反馈、技术要求和设计原则。

许多人向我们反馈，他们希望出行更安全、更快捷。Logan West 升级工程重点关注交通拥堵最严重的高速公路路段。

重要的是，我们的设计无需征用私人财产即可实现。这意味着社区不会受到私人财产征收带来的困扰，享受到更安全的出行并缩短行程时间。

一些反馈（例如自行车道和更大规模的升级）本次未包含在内，但我们已将这些建议转交用于未来的规划。

我们深知文化遗产的重要性。我们正与传统土地所有者合作，以尊重文化遗址和遗产价值。这项工作将随着项目的推进而持续进行。


社区遗产

除了修建道路，我们还支持当地社区。对于该项目，我们将提供社区补助金，以帮助当地团体改善其所在区域。

随着项目临近施工阶段，我们将提供更多相关信息。




根据社区反馈，我们提议对 Logan 高速公路进行以下改造：




额外行车道

在 Centenary 高速公路和 Mount Lindesay 高速公路之间增加双向额外车道。




升级出口和入口匝道

对部分入口和出口匝道进行升级。



重型车辆与应急车辆

为紧急救援服务提供更好的通行条件。



噪音管理

监测噪音水平，
确保其保持在适当范围内。




环岛

缩小或调平附近的部分环岛，
以帮助大型车辆安全通过。




高速公路路肩

拓宽高速公路两侧路肩，
以便应急车辆通行。



水质改善

利用植草排水渠管理水质。



野生动物保护

保留现有围栏并安装新围栏，
以保障野生动物安全。




智能技术

提供实时交通更新的智能高速公路技术。

匝道控流信号

匝道控流信号是安装在高速公路入口匝道上的交通信号灯，在繁忙时段使用，以保持高速公路畅通并降低事故风险。

我们希望在项目区域内的所有入口匝道处安装匝道控流信号灯。





1. 在 Brisbane Road 东行入口匝道处设置新的交通信号灯。
2. Brisbane Road 下匝道和 Formation Street 上匝道将合并，并与高速公路分离。
3. 对 Formation Street 环岛进行升级。
4. 建设更小的环岛，以实现更安全的货运车辆通行。
5. Boundary Road 和 Formation Street 之间设有两条西行车道。
6. 从 Boundary Road 上匝道进入 Skepper Street 的通道将发生变更。
7. Boundary Road 西行出口匝道将从一条车道增加至两条车道。新的信号灯将允许两条车道同时右转。
8. Boundary Road 和 Centenary Highway 之间的两条东行车道。
9. Centenary Highway 和 Mount Lindesay Highway 之间双向各设三条车道。
10. 新建一条通往 Stapylton Road 东行上匝道的辅道，并增加一条从西行下匝道进入环岛的车道。
11. 增加一条通往 Mount Lindesay Highway 西行上匝道的车道。两条车道都将汇入 Logan Motorway。

重型车辆交叉路口位置及额外的紧急服务车辆掉头点。

增设紧急服务车辆掉头点。

所有入口匝道均设置匝道控流信号灯，以改善交通流量。

常规施工和升级，包括智能高速公路技术。

Logan West 升级项目区域

上图展示了作为参考设计的一部分，我们计划如何升级 Logan 高速公路。

该设计并非最终定稿，在施工承包商公布后可能会有所变更。


1 Brisbane Road 入口匝道 *

Brisbane Road 靠近 Logan Motorway 东行入口匝道处设有新的交通信号灯和匝道控流信号，旨在减少拥堵并提高道路安全。



2 Formation Street 上匝道和 Brisbane Road/Viking Drive*

将西行的 Brisbane Road 下匝道和 Formation Street 上匝道与高速公路分离。这将为车辆汇入创造更多空间，并有助于改善交通状况。




6 Skepper Street*

为提高道路安全，将关闭从 Logan Motorway 进入 Skepper Street 的通道。居住在 Skepper Street 的居民将改用 Michael Street 或 Stephen Street 出入。

7 Boundary Road*

Boundary Road 东行上匝道将设有两条车道和匝道控流信号灯。

Boundary Road 西行下匝道交叉口将增设新的交通信号灯。您也可以从左侧车道右转。



* 我们的参考设计仅供参考，可能会有变动并需经审批。一旦确定承包商，我们将制定更详细的设计方案。


项目里程碑 *

- **2024 年 7 月**
  项目宣布
- **2024 年 10 月**
  社区参与开始
- **2024 年 12 月**
  社区参与结束
- **2025 年 11 月**
  发布设计和施工招标
- **2026 年 8 月**
  发布参考设计

当前阶段

- **2026 年中至年末**
  环境咨询
- **2027 年初至年中**
  发布最终设计
- **2027 年中**
  州政府批准项目
- **2027 年中至年末**
  开始施工
- **2032 年之前**
  施工完成

* 日期可能会有变动。



谢谢

您的反馈让这个项目更加完善。感谢您帮助我们的社区打造更美好的未来。

请注册获取最新动态：
transurban.com/loganwestupgrade



环境影响

社区反馈表明环境非常重要。我们正在准备一份环境报告，以解释我们将如何考量环境影响。

欢迎访问我们的项目网站并注册以获取最新动态。

请扫描以了解更多信息。

联系我们

loganwestupgrade@transurban.com
1800 LOGANW (1800 564 269) 热线服务时间：澳大利亚东部标准时间上午 8:30 - 下午 4:30。
loganwestupgrade.com | 需要口译服务？请致电 131 450